

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PRIZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA V ILIRSKI BISTRICI

kratek opis gradnje

Na investitorjevi parceli št. 3134 in št. 66/7 stojita dva funkcionalno povezana objekta ZD doma: obstoječ objekt št. 1297, zgrajen leta 1966 in objekt št. 1298, zgrajen leta 2001. Investitor želi na parceli št. 73/3 zgraditi nov objekt, ki bo funkcionalno in programsko povezan z obstoječim ZD domom.

vrste gradnje

novogradnja - novozgrajen objekt
rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

☐ sprememba dokumentacije

številka projekta

19-034-117

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

1 Načrt arhitekture

številka načrta

19-034-117-A

datum izdelave

apr.20

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega
arhitekta, pooblaščenega inženirja ali
druge osebe

IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka

A-1771

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

IRMA KRAPŠ LAMPE
univ.dipl.inž.arh.

pooblaščen arhitektka
ZAPS 1771

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)

KRASINVEST inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana

sedež družbe

Partizanska cesta 30, 6210 Sežana

vodja projekta

IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka

A-1771

podpis vodje projekta

IRMA KRAPŠ LAMPE
univ.dipl.inž.arh.



pooblaščen arhitektka
ZAPS 1771

odgovorna oseba projektanta

NATAŠA ĐUKIĆ
VASIĆ
univ.dipl.inž.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta

KRASINVEST d.o.o.
SEŽANA
Partizanska cesta 30
6210 SEŽANA



LEGENDA

- parcela št. 73/3, del.parcele 66/7 in 3134 k.o. Trnovo v velikosti 3305,61 m²
- obstoječ ZD ILIRSKA BISTRICA-REKONSTUKCIJA


- vhod v objekt
- ZAKOLIČBENE TOČKE :
- A - X - 441285.23, Y- 47394.17
 - B - X - 441326.76, Y - 47395.30
 - C - X - 441327.04, Y - 47384.85
 - D - X - 441285.51, Y - 47383.71


SITUACIJA višinska in zakoličbena - M 1:200 APRIL 2020 / S - 4

Občina Ilirska Bistrica Bazoviška cesta 4, 6250 ILIRSKA BISTRICA	NAZIV OBJEKTA: PRIZEDEK ZD ILIRSKA BISTRICA
POOBlašČeni inženir/arhitekt: IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771	VRSTA NAČRTA: 0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE
SODELAVEC: NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.	ŠTEVILKA NAČRTA: 17-034-058-A
VOĐJA PROJEKTA: IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM: PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





[illegible]

MAJ 2020 / A.02

HITEKTURE



Pritičje		
NP 00	zunani prostor	105,41
NP 0.1	vetrolov	7,45
NP 0.2	vhodna avla / vetrolov	26,45
NP 0.3	stopnišče	18,45
NP 0.4	čajna kuhinja	11,86
NP 0.5	povezovalni hodnik	31,24
NP 0.6	ČAKALNICA 1	19,72
NP 0.7	wc obiskovalci Žirivaldi	6,18
NP 0.8	ČAKALNICA 2	22,73
NP 0.9	wc obiskovalci M	6,45
NP 0.10.1	receptor	8,92
NP 0.10.2	receptor	10,50
NP 0.11	wc osebeje / M	4,27
NP 0.12	wc osebeje / Ž	4,61
NP 1.1	ZDRAVNIK A1	18,45
NP 1.2	SESTRA A1	19,67
NP 1.3	PREVIJALNICA 1	19,62
NP 1.4	IINTENZIVNI POSEGI	19,67
NP 1.5	PREVIJALNICA 2	19,67
NP 1.6	SESTRA A2	19,47
NP 1.7	sterilizacija s filtrom	11,15
NP 1.8	izolacija kužnih pacientov	27,58
NP 1.8.1	filter / izolacija	5,39
NP 1.8.2	wc / izolacija	4,50
NP 1.9	ZDRAVNIK A2	19,29
NP 1.10	referenčna ambulanta	15,92
		482,62 m²

SESTAVA KONSTRUKCIJE - stene

v vseh mokrih prostorih je masivno kartonska plošča vodoodporna 2 x 1,25cm

ST1 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST2 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST3 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST4 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament
ST5 - min. 51dB 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST6 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST7 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST8 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament
ST9 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST10 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST11 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament	ST12 1cm fasada belja - zaščita 15cm izolacija EPS 15cm podkonstrukcija (pukarni trakovi) 15cm notranji gips in fin ornament 15cm notranji gips in fin ornament

K.P. = 414,61
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 414,61 ± 0,00 - kota finalnega laka

Tioris Pritičje - M 1:50, 1:1

OBČINA LIRSKA BISTRICA
Bardolova cesta 14
6250 Irska Bistrica, Slovenija
IRMA KRAPŠ LAMPE, o.d. o.o.
NINA BRATAŠEVIC MILOŠT, u.d. o.o. PA-1939
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d. o.o. A-177

PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM LIRSKA BISTRICA
D11 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE
19-034-117 - A
P21/19-034-117/MAJ 2020


KRASINVEST
projektno, projektiranje in gradnja storitev d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 26, 6250 SEŽANA
tel: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, CEN 1870





SESTAVA KONSTRUKCIJE - stene			
vse vrstnih prostorišč je mavčno kartonska plošča vodoodporna 2 x 1,25cm			
B1 (W 112 - 40 x 50cm) 10cm toploizolacija EPS 25cm alu. stena 15cm notranji gips in f. vrst	B12 (W 112 - 40 x 50cm) 10cm toploizolacija EPS 25cm alu. stena + 20mm 15cm notranji gips in f. vrst topone izolacija - kamena vata 25cm mavčno kartonska plošča gips - vse vrste in površinske pa med seboj lahko vstavijo in izločajo šeste, pa še širine 1 m	B13 (W 112 - 40 x 50cm) 10cm toploizolacija EPS 25cm alu. stena 15cm toploizolacija EPS 10cm toploizolacija EPS	B14 (W 112 - 40 x 50cm) 25cm mavčno kartonska plošča vodoodporna z izolacijo in mineralne vate 20 cm 25cm mavčno kartonska plošča
B15 - 53.08 (W 112 - 40 x 50cm) 10cm toploizolacija plošča 25cm alu. stena 10cm toploizolacija z izolacijo z kamene vate 25cm mavčno kartonska plošča	B16 (W 112 - 40 x 50cm) 10cm toploizolacija plošča 25cm alu. stena 10cm toploizolacija z izolacijo z mineralne vate 2x 10 25cm mavčno kartonska plošča	B16/2 (W 112 - 40 x 50cm) - št. stena 25cm mavčno kartonska plošča 25cm mavčno kartonska plošča z izolacijo z mineralne vate 15 cm 25cm mavčno kartonska plošča	B16/3 (W 112 - 40 x 50cm) - št. stena 25cm mavčno kartonska plošča 25cm mavčno kartonska plošča z izolacijo z mineralne vate 20 cm 25cm mavčno kartonska plošča
B17 prezračevalne fasade 10cm toploizolacija na podokonski rob Funder max 10cm 10cm toploizolacija EPS 25cm alu. stena	B18 plošče inštalacijske plošče, f. vrst 25cm mavčno kartonska plošča plošče - E10 10cm toploizolacija z izolacijo z kamene vate 25cm mavčno kartonska plošča	B19 (W 112 - 40 x 50cm) - E 10 25cm mavčno kartonska plošča 25cm mavčno kartonska plošča z izolacijo z kamene vate 25cm mavčno kartonska plošča	B19/1 (W 112 - 40 x 50cm) - E 10 25cm mavčno kartonska plošča 25cm mavčno kartonska plošča z izolacijo z kamene vate 25cm mavčno kartonska plošča
B19/1 (W 112 - 40 x 50cm) - obloga 15cm keramika na toplo 25cm mavčno kartonska plošča vodoodporna 25cm mavčno kartonska plošča z izolacijo z kamene vate	B19/2 - max. 4468 (W 112 - 40 x 50cm) - obloga 25cm mavčno kartonska plošča vodoodporna 25cm mavčno kartonska plošča z izolacijo z kamene vate 25cm mavčno kartonska plošča		

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670

[illegible]

MAJ 2020 / A.05

PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA/

0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM
PZI / 19-034-117 / MAJ 2020





KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670






SESTAVA KONSTRUKCIJE -stene

v vseh mokrih prostorih je mavčno kartonska plošča vodoodporna 2 x 1,25cm

ST1 1cm depasta folija - zaščita 15cm izolacija XPS 1cm hidroizolacija (bitumenski trakovi) 25cm AB stena 1,5cm notranji grobi in fini omet	ST2 1cm zaključni omet 15cm toplotna izolacija EPS 25cm opeka modulama oz. AB nosilec 1,5cm notranji grobi in fini omet toplotna izolacija - kamena volna npr. knaufinsulation plošče FKL - 16cm, v pasu strelovoda in protipožarni pas med etažami na južni vzhodni in zahodni fasadi, pas širine 1 m.	ST3 1cm zaključni omet 15cm toplotna izolacija EPS 25cm AB nosilec 3 cm toplotna izolacija EPS 1cm zaključni omet	ST4 (W 112 - d=15cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča
ST5 - min. 53 dB (W 112 - d=17,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča Silentboard 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča Silentboard	ST6 (W 116 - d=30,00cm)-inšt. stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x 10 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST6-2 (W 116 - d=20,00cm)-inšt. stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcijaz izolacijo iz mineralne volne 15 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST6-3 (W 116 - d=25,00cm)-inšt. stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 20 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča
ST7 prezračevana fasada- bakelitne plošče na podkonstrukcij npr. Funder max 3 cm prezračevan sloj 10 cm toplotna izolacija XPS 25 cm AB stena	ST8 obloga inštalacijskega jarka - EI 60 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča -EI 90 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST9 (W 115 - d=25cm) - EI 30 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2X podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST10 (W 112 - d=17,5cm) - EI 60 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča
ST11 (W 116 - d=20,0cm) - obloga 1,5cm keramika na lepilu 2x1,25cm mavčno kartonska plošča- vodoodporna 15cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne	ST12 - min. 64dB (W 112 - d=20,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča- Silentboard 2x podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča- Silentboard		

D 0.4 Detajli 1:20



D 0.5 Detajli 1:20

K.P. = 414,61
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 414,61± 0,00 = kota finalnega tlaka

Prerez AA - M 1:50

MAJ 2020 / A.07

INVESTITOR/NAROČNIK:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, Slovenija

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

PROJEKTANT/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a.

VRSTA NAČRTA:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


POSREDOVALNA DRUŠTVO/POSREDOVALNA DRUŠTVO:
NINA BRATAŠEVEC MILOST u.d.i.a. PA-1939


ŠTEVILNA NAČRTA:
19-034-117 - A

VRSTA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a. A-177

VRSTA PROJEKTA / ST. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19-034-117 / MAJ 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





SESTAVA KONSTRUKCIJE -stene
v vseh mokrih prostorih je mavčno kartonska plošča vodoodporna 2 x 1,25cm

ST1 1cm depasta folija - zaščita 15cm izolacija XPS 1cm hidroizolacija (bitumenski trakovi) 25cm AB stena 1,5cm notranji grobi in fini omet	ST2 1cm zaključni omet 15cm toplotna izolacija EPS 25cm opeka modularna oz. AB nosilec 1,5cm notranji grobi in fini omet	ST3 1cm zaključni omet 15cm toplotna izolacija EPS 25cm AB nosilec 3cm toplotna izolacija EPS 1cm zaključni omet	ST4 (W 112 - d=15cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča
ST5 - min. 53 dB (W 112 - d=17,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard	ST6 (W 116 - d=30,00cm)-inšit stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x 10 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST6-2 (W 116 - d=20,00cm)-inšit stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2xpodkonstrukcijaz izolacijo iz mineralne volne 15 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST6-3 (W 112 - d=25,00cm)-inšit stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 20 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča
ST7 prezračevana fasada- bakelne plošče na podkonstrukcij npr. Funder max 3 cm prezračevan sloj 10 cm toplotna izolacija XPS 25 cm AB stena	ST8 obloga inštalacijskega jaskia - EI 60 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča -EI 90 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne	ST9 (W 115 - d=25cm) - EI 30 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2x podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne	ST10 (W 112 - d=17,5cm) - EI 60 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča
ST11 (W 116 - d=20,0cm) - obloga 1,5cm keramika na lepilu 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard 2x podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard	ST12 - min. 64dB (W 112 - d=20,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard 2x podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard		


K.P. = 414,61
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 414,61= ±0,00 - kota finalnega tlaka

Prerez B-B - M 1:50 MAJ 2020 / **A.08**

INVESTITOR/NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija	NAZIV OBJEKTA: PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
PROJEKTANT/ARHITEKT: IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a.	VRSTA NAČRTA: 0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE
VRSTA PROJEKTA: NINA BRATAŠEVEC MILOST u.d.i.a. PA-1939	STROŠKA NAČRTA: 19-034-117 - A
VRSTA PROJEKTA: IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a. A-177	VRSTA PROJEKTIŠNE DOKUMENTACIJE / ST. PROJEKTA / DATUM: PZI / 19-034-117 / MAJ 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





SESTAVA KONSTRUKCIJE -stene			
v vseh mokrih prostorih je mavčno kartonska plošča vodoodporna 2 x 1,25cm			
ST1 1cm čepasta folija - zaščita 15cm izolacija XPS 1cm hidroizolacija (bitumenski trakovi) 25cm AB stena 1,5cm notranji grobi in fini omet	ST2 1cm zaključni omet 15cm toplotna izolacija EPS 25cm opeko modulama oz. AB nosilec 1,5cm notranji grobi in fini omet	ST3 1cm zaključni omet 15cm toplotna izolacija EPS 25cm AB nosilec 3 cm toplotna izolacija EPS 1cm zaključni omet	ST4 (W 112 - d=15cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča
ST5 - min. 53 dB (W 112 - d=17,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard	ST6 (W 116 - d=30,00cm)-inšt.stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcija z izolacijo iz mialerne volne 2x 10 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST6-2 (W 116 - d=20,00cm)-inšt.stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcijaz izolacijo iz mineralne volne 15 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST6-3 (W 116 - d=25,00cm)-inšt.stena 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2Xpodkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 20 cm 2x1,25cm mavčno kartonska plošča
ST7 prezračevana fasada- bakelinske plošče na podkonstrukciji npr. Funder max 3 cm prezračevan sloj 10 cm toplotna izolacija XPS 25 cm AB stena	ST8 obloga inštalacijskega jaška - EI 60 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča - EI 90 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne	ST9 (W 115 - d=25cm) - EI 30 2x1,25cm mavčno kartonska plošča 2X podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča	ST10 (W 112 - d=17,5cm) - EI 60 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča 10cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne 2x1,25cm požarna mavčno kartonska plošča
ST11 (W 116 - d=20,0cm) - obloga 1,5cm keramika na lepilo 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-vodoodporna 15cm podkonstrukcija z izolacijo iz kamene volne	ST12 - min. 64dB (W 112 - d=20,5cm) 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard 2x podkonstrukcija z izolacijo iz mineralne volne 2x1,25cm mavčno kartonska plošča-Silentboard		

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 414,61 = $\pm 0,00$ = kota finalnega tlaka


Prerez C-C - M 1:50 MAJ 2020 / A.09

INVESTITOR/NAROČNIK:	NAZIV OBJEKTA:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija	PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
PROJEKTIRALNA ORGANIZACIJA/ARHITEKT:	VRSTA NARČTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a.	0/1 VODILNI NARČRT - NARČRT ARHITEKTURE
SODELAVEC:	ŠTEVILKA NARČTA:
NINA BRATAŠEVEC MILOST u.d.i.a. PA-1939	19-034-117 - A

IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a. A-177

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





SEVERNA FASADA - M 1:50

INVESTITOR/NAROČNIK:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, Slovenija

POOBlašČENI INŽENIR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a

NINA BRATAŠEVEC MILOST u.d.i.a. PA-1939

IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a. A-177

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670


NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

VRSTA NAČRTA:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

19-034-117 - A

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM
PZI / 19-034-117 / MAJ 2020





*: Usluga (mal)Documents i: ARHITEKTURA/19-034-117 - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA PZIARCHCAD/2020/0520 - ZD DOM ILIRSKA BISTRICA.pdf

MAJ 2020 / A.13

NAZIV OBJEKTA: **PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA**

POOBLAŠČENI INŽENIR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a.

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC MILOST u.d.i.a. PA-1939

VRSTA NAČRTA:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE
ŠTEVILKA NAČRTA:
19-034-117 - A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a. A-177

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM
PZI / 19-034-117 / MAJ 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



C:\Users\m\Documents\14\ARHITEKTURA\19-034-117_ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA_FAZA3\CHOD3\020520_2D DOM ILIRSKA BISTRICA.dwg
NA PODLAGI ZAKONA O AVtorskih in sroinskih pravicah poudelje krasinvest d.o.o. uveljavljala materialno avtorsko pravico. zato se
dokumente ne sme kopirati ali posredovati tretjim osebam oz. kakor koli uporabiti brez dovoljenja poudelje krasinvest d.o.o.



VZHODNA FASADA - M 1:50

MAJ 2020 / A.14

INVESTITOR/NAROČNIK:
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, Slovenija

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDAVA - ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

PROJEKCIJSKI NADZOR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a.

VRSTA NAČRTA:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

PREJELCA/POSREDOVALCA:
NINA BRATAŠEVEC MILOST u.d.i.a. PA-1939

ŠTEVILKA NAČRTA:
19-034-117 - A

VODILJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, u.d.i.a. A-177

VRSTA PROJEKNE DOKUMENTACIJE / ST. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19-034-117 / MAJ 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





MAJ 2020 / A.12

VRSTA NAČRTA:
0/1 VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

19-034-117 - A

PZI / 19-034-117 / MAJ 2020





KRASINVEST



inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670






1 – NAČRT ARHITEKTURE (PZI)


A.15 SHEME OKENSKI ODPRTIN


Schema oken	
Oznaka (ID)	OK1
Količina	4 -desno
	KLET
Dimenzije	3,15×1,00
Parapet	1,88
Višina	2,88
Smer odpiranja	enonokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi in fiksna zasteklitev
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina, notranja polica: vodoodporna vezana plošča v ravnini obloge
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja


Schema oken	
Oznaka (ID)	OK1
Količina	4-levo
V prostor	KLET
Dimenzije	3,15×1,00
Parapet	1,88
Višina	2,88
Smer odpiranja	enonokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi in fiksna zasteklitev
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina,notranja polica: vodoodporna vezana plošča v ravnini obloge
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja


Schema oken	
Oznaka (ID)	OK2
Količina	1
V prostor	CPZOPD-predprostor-wc
Dimenzije	1,00×1,00
Parapet	2,05
Višina	3,05
Smer odpiranja	enonokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina,notranja polica: vodoodporna vezana plošča v ravnini obloge
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja


Shema oken	
Oznaka (ID)	OK3
Količina	1
V prostor	stopnišče
Dimenzije	3,25×8,68
Parapet	-1,87
Višina	6,81
Smer odpiranja	fiksno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco FWS 50. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K,
	varnostno steklo proti padcu v globino - zunanje steklo kaljeno ESG, notranje steklo lepljenoVSG
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	ALU zunanji fiksni brisoleji - glej detajl D2, RAL 7016 - dokončni izbor profila brisoleja potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja



Schema oken	
Oznaka (ID)	Op1
Količina	4-desno
V prostor	pritičje
Dimenzije	3,15×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni , fiksno okno ter termoizolacijski panel v višini 90 cm parapeta
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco ali enakovredno
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	ALU sendvič panel, ALU barvana pločevina 2 mm obojestransko, vmes toplotna izolacija 50 mm (XPS ali PUR) - parapet -...
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja



Schema oken	
Oznaka (ID)	OP1
Količina	7-levo
V prostor	pritičje
Dimenzije	3,15×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni, fiksno okno ter termoizolacijski panel v višini 90 cm parapeta
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr. Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco ali enakovredno
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	ALU sendvič panel, ALU barvana pločevina 2 mm obojestransko, vmes toplotna izolacija 50 mm (XPS ali PUR) - parapet -...
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kasetna - termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja


Shema oken	
Oznaka (ID)	OP2
Količina	1
V prostor	izolacija kužnih pacientov
Dimenzije	1,00×2,00
Parapet	0,90
Višina	2,90
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco ali enakovredno
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja


Schema oken	
Oznaka (ID)	OP2
Količina	1
V prostor	wc / izolacija
Dimenzije	1,00×2,00
Parapet	0,90
Višina	2,90
Smer odpiranja	Levo-enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco ali enakovredno
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja


Shema oken	
Oznaka (ID)	OP3
Količina	2
V prostor	pritičje
Dimenzije	3,15×1,00
Parapet	1,88
Višina	2,88
Smer odpiranja	Levo-enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni in fiksno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina, notranja polica: vodoodporna vezana plošča v ravnini obloge
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja


Schema oken	
Oznaka (ID)	OP3
Količina	4
V prostor	pritičje
Dimenzije	3,15×1,00
Parapet	1,88
Višina	2,88
Smer odpiranja	Levo-enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni in fiksno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina, notranja polica: vodoodporna vezana plošča v ravlini obloge
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja


Shema oken	
Oznaka (ID)	OP4
Količina	1
V prostor	referenčna ambulanta
Dimenzije	2,20×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	dvokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni , fiksno okno ter termoizolacijski panel v višini 90 cm parapeta
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFILI npr, Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	alu servič panel, alu barvana pločevina 2 mm obojestransko, vmes toplotna izolacija 50 mm (XPS ali PUR)
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja


Schema oken	
Oznaka (ID)	ON1
Količina	10-levo
V prostor	nadstropje
Dimenzije	3,15×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni, fiksno okno ter termoizolacijski panel v višini 90 cm parapeta
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr. Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska Schüco ali enakovredno
steklo	troslajno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	ALU sendvič panel, ALU barvana pločevina 2 mm obojestransko, vmes toplotna izolacija 50 mm (XPS ali PUR) - parapet -...
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja



Schema oken	
Oznaka (ID)	ON1
Količina	7-desno
V prostor	nadstropje
Dimenzije	3,15×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni, fiksno okno ter termoizolacijski panel v višini 90 cm parapeta
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr. Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	ALU sendvič panel, ALU barvana pločevina 2 mm obojestransko, vmes toplotna izolacija 50 mm (XPS ali PUR) - parapet -...
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja


Shema oken	
Oznaka (ID)	ON2
Količina	3
Vprostor	nadstopje
Dimenzije	1,00×2,89
Parapet	0,00
Višina	2,89
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi - zunanja inox ograja na višini 1,10m
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja


Shema oken	
Oznaka (ID)	ON3
Količina	1
V prostor	WC osebje M
Dimenzije	1,45×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	enokrilno kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi - zunanja inox ograja na višini 1,10m
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja



Shema oken	
Oznaka (ID)	ON4
Količina	1
V prostor	komunikacija
Dimenzije	1,50×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	fiksno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU profil npr. Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje npr Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje), kljuka sistemska
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja



Schema oken	
Oznaka (ID)	KON-1
Količina	1
V prostor	ZDRAVNIK 4
Dimenzije	2,00×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	fiksno kotno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K, rob = steklo - steklo
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon h - 2,88m, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja



Schema oken	
Oznaka (ID)	KON-1
Količina	1
V prostor	ZDRAVNIK 4
Dimenzije	3,73×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	fiksno kotno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K, rob = steklo - steklo
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon h - 2,88m, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja



Schema oken	
Oznaka (ID)	KON-2
Količina	1
V prostor	čajna kuhinja
Dimenzije	2,00×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	fiksno kotno okno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K, rob = steklo - steklo
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon h - 2,88m, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant
vgradnja	RAL vgradnja

Schema oken	
Oznaka (ID)	KON-2
Količina	1
V prostor	čajna kuhinja
Dimenzije	3,72×2,88
Parapet	0,00
Višina	2,88
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
sistem profilacije	ALU PROFIL npr.Schüco AWS 75. SI ali enakovredno
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
sistem okovja	skrito okovje
steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K, rob = steklo - steklo
polnilo	/
polica	zunanja polica: Alu pločevina
senčilo	zunanje ALU žaluzije na elektro pogon h - 2,88m, skrita nadokenska kaseta -termoizolirano
vgradnja	ŠIRINA LAMEL ŽALUZIJ MIN. 8 cm ali več RAL 7016 - dokončni izbor profila potrdi projektant RAL vgradnja

Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA EVAKUACIJSKA VRATA- KLET- VK1-D
Količina	1
Št. prostora	NK 0.1
Sistem profilacije	ALU profili npr Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo RAL 9006
Sistem okovja	sistemske npr. Schüco sistemske
Odpiranje	dvokrilna vrata s polnim panik odpiranjem (po EN 1125)
Steklo	požarno odporno EI 30, skladno s STSom za predvideni sistem
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	evakuacijska vrata

Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA EVAKUACIJSKA VRATA- KLET- VK1-L
Količina	1
Št. prostora	NK 0.1
Sistem profilacije	ALU profili npr.Schüco ADS 80 FR 30, barva okvirjev vrat bo RAL 9006
Sistem okovja	sistemska npr.Schüco sistemska
Odpiranje	dvokrilna vrata s polnim panik odpiranjem (po EN 1125)
Steklo	požarno odporno EI 30, skladno s STSom za predvideni sistem
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	evakuacijska vrata

Oznaka (ID)	NOTRANJA EVAKUACIJSKA VRATA - KLET - VK2-D
Količina	1
Št. prostora	NN 1.19
Sistem profilacije	npr.Schüco ADS 50.NI ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo RAL 9006
Sistem okovja	sistemsko npr.Schüco sistemsko ali enakovredno
Odpiranje	dvokrilna vrata
Steklo	enojno varnostno lepljeno
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	evakuacijska vrata

Oznaka (ID)	ZUNANJA EVAKUACIJSKA VRATA- KLET- VK3-L
Količina	1
Št. prostora	NN 1.19
Sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco ADS 75.SI ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo na zunanji strani objekta RAL 7016, na notranji strani pa RAL 9006
Sistem okovja	sistemske npr. Schüco sistemske ali enakovredno
Odpiranje	dvokrilna vrata
Steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	Uw ≤ 0,9 W/M2k-troslojno toplotno-izolativno
Zvočna izolacija	
	evakuacijska vrata



KRASINVEST



inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670







1 – NAČRT ARHITEKTURE (PZI)



A.16. SCHEME VRATNIH ODPRTIN



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK4-L
Količina	1
Št. prostora	NK 1.2 vgradnja v AB steno 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranj	enokrilna vrata - leva
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz nesarfne tipografije, na višini 1,50m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK5-L
Količina	3
Št. prostora	OREDINACIJE - NK 1.1,NK 1.2. IN NK 1.3.10 - vgradnja vmavčnokartonsko steno17,5 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr.HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	35 dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK6-D
Količina	1
Št. prostora	NK 0.3 vgradnja v AB steno 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata -desna
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK7-D
Količina	5
Št. prostora	NK3.1.3, NK 3.1.2, NK 1.3.7 in NK 1.3, NK 0.11 - vgradnja v mavčnokartonsko steno 15 cm cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr.HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC - NK 1.3.7, NK 1.3, NK 0.11. so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK7-L
Količina	1
Št. prostora	SANITARIJE - NK 0.10 - vgradnja v mavčnokartonsko steno 15 cm cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC, garderobe in so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK8-D
Količina	5
Št. prostora	NK 0.5, NK 0.8, NK 0.9 , NK 0.12 - vgradnja v mavčnokartonsko steno 17,5 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE).Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom.Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj.Vrata v WC odvzem, garderobe zaposleni , garderobe čistilke in skladišče sanitarnega materiala so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna


Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK8-L
Količina	3
Št. prostora	NK 0.14, NK 1.3.6., NK 0.2 - vgradnja v mavčnokartonsko steno 17,5 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr.HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom.Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC, garderoba čistilke in čistila so spodrezana za 2 cm.Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK9-L
Količina	1
Št. prostora	sanitarije - NK 1.3.8., vgradnja vmavčnokartonsko steno 15,00 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC so spodrezana za 2 cm. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,80x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna


Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - KLET - VK10-L
Količina	1
Št. prostora	NK 3.1.1, vgradnja vmavčnokartonsko steno 17,5 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	dvokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	1,60x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA KLET - VK11-D	
Količina	1	
Št. prostora	NK0.15	
Sistem profilacije	kovinski skriti podboj , vgradnja v AB steno d=25 cm	
Sistem okovja	skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA	
Odpiranje	enokrílina vrata	
Steklo	/	
polnilo	polna ALU POŽARNA VRATA EI 60 - - v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE).	
oprema	panik kljuka v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo	
Dimenzije	0,90×2,10	
Višina	2,1	
Smer odpiranja	Desno	
2D Simbol		
Pogled od zunaj		
Požarna odpornost	EI 60	
Toplotna prevodnost		
Zvočna izolacija		
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna	



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA KLET - VK12-D
Količina	1
Št. prostora	NK 0.13
Sistem profilacije	kovinski skriti podboj , vgradnja v mavčno kartonsko steno d=17,5cm
Sistem okovja	skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrílina vrata
Steklo	/
polnilo	polna ALU POŽARNA VRATA EI 60 - - v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE).
oprema	panik kljuka v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,50×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 60
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	



Oznaka (ID)	REKONSTRUKCIJA - ZUNANJA AVTOMATSKA VRATA - PRITLIČJE - V8
Količina	1
Št. prostora	rekonstrukcija - obstoječi vhod v glavni objekt ZD doma
Sistem profilacije	zunanja drsna avtomatska evakuacijska vrata z akumulatorjem npr. Assa Abloy SL500 slim ali enakovredno
Sistem okovja	drsni avtomatski mehanizem z akumulatorjem - Vsi vidni kovinski deli so prašno barvani v barvnem tonu RAL7016
Odpiranje	brez praga - drsno avtomatsko odpiranje
Steklo	Krila sestavljajo 30mm sistemski profili npr. ASSA ABLOYali enakovredno , zasteklitev varnostno enojno steklo 22 mm v gumi tesnilih.
polnilo	
oprema	Avtomatska vrata morajo biti skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1 , EN 61000-6-2 , EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Uporaba programskega stikala, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine do 10 cm
Dimenzije	drsni krili 2x 0,50m/2,10m + obsvetloba in nadsvetloba - gradbena odprtina 2,12x3,02
Višina	3
Smer odpiranja	drsno odpiranje
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	



Oznaka (ID)	ZUNANJA AVTOMATSKA VRATA - PRITLIČJE - VP1
Količina	1
Št. prostora	NP 0.1
Sistem profilacije	zunanja drsn avtomatska evakuacijska vrata z akumulatorjem npr. Assa Abloy SL500 slim ali enakovredno
Sistem okovja	drsn avtomatski mehanizem z akumulatorjem - Vsi vidni kovinski deli so prašno barvani v barvnem tonu RAL7016-
Odpiranje	brez praga - drsno avtomatsko odpiranje
Steklo	Krila sestavljajo 30mm sistemski profili nprASSA ABLOY ali enakovredno, zasteklitev varnostno IZO steklo 22 mm v gumi tesnilih
polnilo	
oprema	Avtomatska vrata morajo biti skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1 , EN 61000-6-2 , EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Uporaba programskega stikala, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine do 10 cm.
Dimenzije	drsni krili 2x 0,90/2,10 m
Višina	2,1
Smer odpiranja	drsno avtomatsko odpiranje- obe krili
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA AVTOMATSKA VRATA - PRITLIČJE - VP2
Količina	1
Št. prostora	NP 0.2
Sistem profilacije	zunanja drsna svtomatska evakuacijska vrata npr. Assa Abloy SL500 slim ali enakovredno
Sistem okovja	drsni avtomatski mehanizem z akumulatorjem - Vsi vidni kovinski deli so prašno barvani v barvnem tonu RAL 9006-
Odpiranje	brez praga - drsno avtomatsko odpiranje
Steklo	Krila sestavljajo 30mm sistemski profili npr. ASSA ABLOYali enakovredno , zasteklitev varnostno enojno steklo 10(8)mm v gumi tesnilih.
polnilo	
oprema	Avtomatska vrata morajo biti skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1 , EN 61000-6-2 , EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Uporaba programskega stikala, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine do 10 cm
Dimenzije	drsni krili 2 x 0,90 / 2,10 m z obsvetlobo in nadsvetlobo oz. skupna dpritna 3,92x2,90
Višina	2,9
Smer odpiranja	drsno avtomatsko odpiranje- obe krili
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - PRITLIČJE - VP3-D
Količina	8
Št. prostora	ORDINACIJE - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - PRITLIČJE - VP3-L
Količina	7
Št. prostora	ORDINACIJE - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - PRITLIČJE - VP4-D
Količina	1
Št. prostora	ORDINACIJE - NP 1.6 -vgradnja v AB steno deb. 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - PRITLIČJE - VP5-D
Količina	3
Št. prostora	sanitarije- vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr.HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - PRITLIČJE - VP5-L
Količina	5
Št. prostora	sanitarije - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014)..
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE).Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA - PRITLIČJE - VP6-D
Količina	1
Št. prostora	NP 1.8
Sistem profilacije	kovinski skriti podboj , vgradnja v AB steno d=25 cm
Sistem okovja	skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrnlina vrata
Steklo	/
polnilo	polna ALU POŽARNA VRATA EI 30 - v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE).
oprema	panik kljuka v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	0,90×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA - PRITLIČJE - VP8-D
Količina	1
Št. prostora	NP 0.3
Sistem profilacije	ALU profil, npr.Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredn, barva okvirjev vrat bo RAL 9006
Sistem okovja	sistemska npr.Schüco sistemska
Odpiranje	dvokrilna vrata s polnim panik odpiranjem (po EN 1125)
Steklo	požarno odporno EI 30, skladno s STSom za predvideni sistem
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	



Oznaka (ID)	ZUNANJA EVAKUACIJSKA VRATA - PRITLIČJE - VP9
Količina	2
Št. prostora	NP 0.6, NP 0.8
Sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco ADS 75.SI ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo na zunanji strani objekta RAL 7016, na notranji strani pa RAL 9006
Sistem okovja	skrita nasadila, sistemsko npr Schüco sistemskoali enakovredno
Odpiranje	dvokrilna vrata z obojestransko fiksno obsvetlobo
Steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	/
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	3,19m/2,91m z nadsvetlobo in dvokrilnimi vrati 1,75m×2,10m
Višina	2,10 +0,81 nadsvetloba
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	/
Toplotna prevodnost	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
Zvočna izolacija	
	evakuacijska vrata-



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA NADSTROPJE 1- VN1-D
Količina	1
Št. prostora	NN 0.1
Sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo RAL 9006.
Sistem okovja	sistemsko npr. Schüco sistemsko
Odpiranje	dvokrilna vrata s polnim panik odpiranjem (po EN 1125)
Steklo	požarno odporno EI 30, skladno s STSom za predvideni sistem
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA NADSTROPJE 1- VN1-L
Količina	1
Št. prostora	NN 0.1
Sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo RAL 9006.
Sistem okovja	sistemsko npr. Schüco sistemsko
Odpiranje	dvokrilna vrata s polnim panik odpiranjem (po EN 1125)
Steklo	požarno odporno EI 30, skladno s STSom za predvideni sistem
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65×2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	



Oznaka (ID)	ZUNANJA EVAKUACIJSKA VRATA NADSTROPJE 2 - VN2-1-D
Količina	1
Št. prostora	NN 2
Sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco ADS 75.SI ali enakovredno, barva okvirjev vrat bo na zunanji strani objekta RAL 7016, na notranji strani pa RAL 9006.
Sistem okovja	sistemsko npr. Schüco sistemsko
Odpiranje	dvokrilna vrata
Steklo	troslojno toplotno-izolativno, Ug = 0,5 W/m2K, TGI distančnik, Uw ≤ 0,9 W/m2K
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	1,65×2,10
Višina	2,46
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	Uw ≤ 0,9 W/m2K
Zvočna izolacija	
	evakuacijska vrata



Oznaka (ID)	NOTRANJA POŽARNA VRATA NADSTROPJE 1 - VN2-D
Količina	1
Št. prostora	NN 0.4
Sistem profilacije	ALU profili npr. Schüco ADS 80 FR 30 ali enakovredno, barva okvirjev vrat RAL 9006
Sistem okovja	sistemsko npr. Schüco sistemsko
Odpiranje	dvokrilna vrata s polnim panik odpiranjem (po EN 1125)
Steklo	požarno odporno EI 30, skladno s STSom za predvideni sistem
polnilo	
oprema	panik drog na obeh krilih v smeri evakuacije, kljuka na nasprotni strani, panik ključavnica po EN 1125 (panik funkcija B), samozapiralo
Dimenzije	2,00x2,50
Višina	2,5
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	EI 30
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
Požarni izhod	evakuacijska vrata



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN3-D
Količina	10
Št. prostora	ORDINACIJE - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata -DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju,npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN3-L
Količina	8
Št. prostora	ORDINACIJE - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN4-D
Količina	1
Št. prostora	ORDINACIJE 1.7 - vgradnja v AB steno deb. 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN4-L
Količina	1
Št. prostora	ORDINACIJE 1.9 - vgradnja v AB steno deb. 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	zvočna izolativnost min.35dB/Rw
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN5-D
Količina	2
Št. prostora	SANITARIJE - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC in kopalnicah so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna

Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN5-L
Količina	1
Št. prostora	SANITARIJE - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - LEVA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC in kopalnicah so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna

Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN6-D
Količina	1
Št. prostora	NN 0.5 - vgradnja v AB steno 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna

Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN6-L
Količina	1
Št. prostora	SANITARIJE - NN 0.6 - vgradnja v AB steno 25 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. WC vrata imajo z notranje strani valj za zaklepanje, intervencijsko odpiranje od zunaj. Vrata v WC so spodrezana za 2 cm. Vrata v invalidski WC se odpirajo ekscentrično – na vodilu v zgornjem delu podboja. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,90x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Levo
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napisi na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna

Oznaka (ID)	NOTRANJA VRATA - NADSTROPJE - VN7-D
Količina	1
Št. prostora	NN 0.5 - vgradnja v mavčno kartonske stene deb. 10 do 20 cm
Sistem profilacije	podboj so v ALU izvedbi s površinsko žgano barvo za suho montažo z globoko brazdo standardne višine 210 cm mehko oblikovani, v barvi tlaka (RAL 5014).
Sistem okovja	tritočkovna skrita nasadila, ŠTEVILO PRILAGODITI TEŽI KRILA
Odpiranje	enokrilna vrata - DESNA
Steklo	/
polnilo	Vratno krilo je laminat z ALU obrobo Gladka polna iz ekološko neoporečnega jedra v okvirju iz trdega masivnega lesa. Obojestransko obložena z laminatom, ki omogoča čiščenje s sredstvi za uporabo v zdravstvu, odpornim proti razenju, npr. HPL laminat v beli barvi (Kaindl bela 1101 PE). Robovi zaščiteni z debelim ABS trakom. Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa. Vrata imajo vsa zahtevana tesnila
oprema	Kljuko nerjavečo »bolniške« oblike z ločeno cilindrično ključavnico, ki se odpirajo po sistemu generalnega ključa.
Dimenzije	0,80x2,10
Višina	2,1
Smer odpiranja	Desno
2D Simbol	
Pogled od zunaj	
Požarna odpornost	
Toplotna prevodnost	
Zvočna izolacija	
	notranja vrata so vsa brez pragov, napis na vratih so ozvedeni iz neserfne tipografije, na višini 1,50 m od tal, med črkami in podlago mora biti močan kontrast, napis mora biti primerno osvetljen, površina mora biti nerefleksivna



HEMA STROPOV - KLET - M 1:100

APRIL 2019 / SHS - 1

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

Sodelavec:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.



ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

Vodja projekta:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





SHEMA STROPOV - PRITLIČJE - M 1:100

APRIL 2019 / SHS - 2

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČENI INŽENIR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.


ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VOĐJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





SHEMA STROPOV -NADSTROPJE - M 1:100

APRIL 2019 / SHS -3

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBLAŠČENI INŽENIR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020


KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670




PREČNI PREREZ - M 1:20



TLORIS - M 1:100



POGLED - M 1:50



detajl 2 - SHEMA OKNA - OK3 - M 1:20

APRIL 2019 / D - 02

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/Arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


Sodelavec:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.




ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

Vodja projekta:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / Št. projekta / Datum:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



PREČNI PREREZ - M 1:20**TLORIS - M 1:100****POGLED - M 1:50****detajl 3 -OKNA ORDINACIJ - M 1:20**APRIL 2019 / **D -03**

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni INŽENIR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE




ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





Ime	dimenzija	količina	etaža	prostor	položaj
SS1 - vetrolov	2x 198/304+65 cm termoizolacijski panel in 410cm / 304 cm z vgrajenimi avtomatskimi drsnimi evakuacijski vrati	1	P		s fasada

skupaj	1
opis konstrukcija	zunanja steklena stena - vetrolov dim. 2x 198/304+65 cm termoizolacijski panel in 410cm / 304 cm z vgrajenimi avtomatskimi drsnimi evakuacijski vrati npr. ASSA ABLOY SL500 za uporabo na evakuacijskih poteh. Avtomatska vrata SL500 so skladna z naslednjimi standardi: EN 60335-1 ,EN 61000-6-2 , EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1 in EN 16005. Fiksna termoizolacijska zasteklitev.
podboj	alu okvir (npr. Schuco AWS 75.SI+ ali enakovredno)
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 7016 zunaj, RAL 9006 znotraj
zasteklitev	fiksna zasteklitev - troslojna izolacijska zasteklitev, Ug = 0,5 W/m2K, TPS distančnik stekla ,varnostno steklo - zunanje steklo kaljeno (ESG), notranje steklo lepljeno (VSG) debeline posameznih stekel v sestavi glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla), nevtravno selektivno zunanje steklo Lt/g ≈ X/Y
senčilo	/
montaža	RAL vgradnja sestavni del elementa je tudi razširitev v območju tlaka izvedena s sistemskimi PVC profili, ki služi montaži elementa na osnovno AB ploščo in h priključku hidroizolacije.
izvedba praga	brez praga

shema stekelnih sten - vetrolov SS1- M 1:50

APRIL 2019 / SH - 1

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA


VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670




NA PODLAGI ZAKONA O AVtorsKIH IN SORODNIH PRAVICAH PODJETJE KRASINVEST D.O.O. UVELJAVLJA MATERIALNO AVTORSKO PRAVICO, ZATO SE DOKUMENTACIJE NE SME KOPIRATI ALI POSREDOVATI TRETJIM OSEBAM OZ. KAKORKOLI UPORABITI BREZ DOVOLJENJA PODJETJA KRASINVEST D.O.O.!




Ime	dimenzija	količina	etaža
SS2	dim. 294/289 + 65 cm panel z vrati 120 x210cm (drsna)	1	K
skupaj	1		

opis konstrukcija	notranja DRSNA steklena stena z drsnimi vrati dim. 294/289 + 65 cm panel z vrati 120 x210cm (drsna)
podboj	alu okvir (npr. Schüco ADS 50.NI (ali enakovredno)
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006
zasteklitev	enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla)
oprema vrata	nasadila: sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno kljuka: sistemska alu kljuka na notranji strani in zunanji strani npr.Schuco ali enakovredno ključavnica: sistemska ključavnica
izvedba praga	brez praga



Ime	dimenzija	količina	etaža
SS5	dim. 294/289 + 65 cm panel z vrati 90 x210cm (eknokrilna) receptor - ozvočeno	1	P
skupaj	1		

opis konstrukcija	notranja steklena stena za recetorja z enokrilnimi vrati - dim. 294/289 + 65 cm panel z vrati 90 x210cm (desna) .
podboj	alu okvir (npr. Schüco ADS 50.NI (ali enakovredno)
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006
zasteklitev	enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla), ozvočeno
oprema vrata	nasadila: sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno kljuka: sistemska alu kljuka na notranji strani in zunanji strani npr.Schuco ali enakovredno ključavnica: sistemska ključavnica
izvedba praga	brez praga



Ime	dimenzija	količina	etaža
SS6	dim. 268/289 + 65 cm panel z vrati 90 x210cm (eknokrilna) laboratorij - klet	1	K
skupaj	1		

opis konstrukcija	notranja steklena stena v laboratoriju z enokrilnimi vrati - dim. 268/289 + 65 cm panel z vrati 90 x210cm (desna) .
podboj	alu okvir (npr. Schüco ADS 50.NI (ali enakovredno)
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006
zasteklitev	enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določi izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla)
oprema vrata	nasadila: sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno kljuka: sistemska alu kljuka na notranji strani in zunanji strani npr.Schuco ali enakovredno ključavnica: sistemska ključavnica
izvedba praga	brez praga

shema stekelnih sten - SS2, SS5 in SS6 - M 1:50

APRIL 2019 / SH - 2

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771


NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



C:\USERS\IRMAK\DOCUMENTS\1-ARHITEKTURA\19-034-117 -ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA PZI\HEME\ZD DOM STEKLENE STENE - SS1 SS2 SS5 SS6.DWG

NA PODLAGI ZAKONA O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH PODJETJE KRASINVEST D.O.O. UVELJAVLJA MATERIALNO AVTORSKO PRAVICO, ZATO SE DOKUMENTACIJE NE SME KOPIRATI ALI POSREDOVATI TRETJIM OSEBAM OZ. KAKORKOLI UPORABITI BREZ DOVOLJENJA PODJETJA KRASINVEST D.O.O.!



Ime	dimenzija	količina	etaža
SS7	dim. 229/289 + 65 cm panel - fiksno satinirano steklo z odprtino za prijavo laboratorij - klet	1	K
skupaj	1		

opis	
konstrukcija	notranja satinirana steklena stena v laboratoriju odprtinami za prijavo - dim. 229/289 + 65 cm panel .
podboj	alu okvir (npr. Schüco ADS 50.NI (ali enakovredno)
površina	elektrostatično prašno barvano v barvi RAL 9006
zasteklitev	enoslojna zasteklitev, varnostno - steklo lepljeno (VSG), debeline posameznih stekel glede na dimenzije stekla (določa izvajalec skupaj z dobaviteljem stekla) -SATINIRANO STEKLO
oprema vrata	nasadila: sistemska cilindrična npr.Schüco ali enakovredno 2 odprtini dim 50/40cm za prijavo

shema stekelnih sten - SS7 - M 1:50

APRIL 2019 / SH - 3

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A



VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





shema sanitarnih sten - klet - M 1:50

APRIL 2019 / SH - 4

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670




NA PODLAGI ZAKONA O AVtorsKIH IN SORODNIH PRAVICAH PODJETJE KRASINVEST D.O.O. UVELJAVLJA MATERIALNO AVTORSKO PRAVICO, ZATO SE DOKUMENTACIJE NE SME KOPIRATI ALI POSREDOVATI TRETJIM OSEBAM OZ. KAKORKOLI UPORABITI BREZ DOVOLJENJA PODJETJA KRASINVEST D.O.O.!




Ime	dimenzija	količina etaža	
SSP 1	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 227cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva	1	P
skupaj	1		

opis konstrukcija notranja bakelitna sanitarna stena dim. 228cm / 220 cm
z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva npr. Fundermax Compact d= 13mm
RAL 7047. Inox pritrdilni material z montažo v tla in stene. predvideti ojačitve za stabilizacijo z inox profilov. Slikoniziranje vseh stikov s steno.



Ime	dimenzija	količina etaža	
SSP 2	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 154cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 80/220 cm leva	1	P
skupaj	1		

opis konstrukcija notranja bakelitna sanitarna stena dim. 154 cm / 220 cm
z enokrilnimi vrati dim 80/220 cm leva npr. Fundermax Compact d= 13mm
RAL 7047. Inox pritrdilni material z montažo v tla in stene. predvideti ojačitve za stabilizacijo z inox profilov. Slikoniziranje vseh stikov s steno.



Ime	dimenzija	količina etaža	
SSP 3	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 163cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 80/220 cm leva	1	P
skupaj	1		

opis konstrukcija notranja bakelitna sanitarna stena dim. 163cm / 220 cm
z enokrilnimi vrati dim 80/220 cm leva npr. Fundermax Compact d= 13mm
RAL 7047. Inox pritrdilni material z montažo v tla in stene. predvideti ojačitve za stabilizacijo z inox profilov. Slikoniziranje vseh stikov s steno.

shema sanitarnih sten- pritličje - M 1:50

APRIL 2019 / SH - 5

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA


VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





Ime	dimenzija	količina	etaža
SSP 4	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 218cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva	1	P
skupaj	1		
opis	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 218 cm / 220 cm		
konstrukcija	z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva npr. Fundemax Compact d= 13mm RAL 7047. Inox pritrdilni material z montažo v tla in stene. predvideti ojačitve za stabilizacijo z inox profilov. Slikoniziranje vseh stikov s steno.		

shema sanitarnih sten- pritličje - M 1:50

APRIL 2019 / SH - 6

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020


KRASINVEST

inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





Ime	dimenzija	količina	etaža
SSN 1	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 184cm / 220 cm	2	N
SSN 2	z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva in desna		
skupaj	2		
opis konstrukcija	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 184cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva in desna npr. Fundermax Compact d= 13mm RAL 7047. Inox pritrdilni material z montažo v tla in stene. predvideti ojačitve za stabilizacijo z inox profilov. Slikoniziranje vseh stikov s steno.		



Ime	dimenzija	količina	etaža
SSN 3	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 162cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva	1	N
skupaj	1		
opis konstrukcija	notranja bakelitna sanitarna stena dim. 162 cm / 220 cm z enokrilnimi vrati dim 90/220 cm leva npr. Fundermax Compact d= 13mm RAL 7047. Inox pritrdilni material z montažo v tla in stene. predvideti ojačitve za stabilizacijo z inox profilov. Slikoniziranje vseh stikov s steno.		

shema sanitarnih sten - nadstopje M 1:50

APRIL 2019 / SH - 7

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.


ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020


KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670





F42, F43
Hoistway ceiling must be able to carry
forces during balustrade buffer impact.


Door Detail Entrance 1 1:25



Acc code: Electric lighting (with switch)
shall provide at least 200 lux at working
areas.
The internal lamp in the cabinet assure
the required 200 lux at the working
area in front of Control box/LDU

Access side 1 1:50


Entrances : -1, 0



* = From finished floor

Access side 1 1:50


Entrance 1



* = From finished floor


BS= width shaft
TS= depth shaft
BK= width car
TK= depth car
BT= width door
HT= height door
BKS= width car guide
BGS= width cwt guide
BG= width cwt
TG= depth cwt
SG= guide cwt bracket
SF= guide car bracket
HE= height floor
HQ= height travel
HS= height shaft
HSG= height shaft pit
HSK= height shaft headroom
SKU= lift overtravel (bottom)
SKO= lift overtravel (top)

Section A-A 1:50




* = From finished floor level

Section B-B 1:50



Well Pit 1:25




Entrances : -1, 0

Provide a horizontal datum for
sill threshold adjacent to
doorway openings at each level
to enable installation of
doorjamb.

Ventilation of well
The well shall be suitable ventilated. It shall
not be used to provide ventilation of rooms
other than those belonging to the lift.
In the absence of relevant regulations or standards,
it is recommended that ventilation openings at the
top of the well, with a min area of 1 % of the
horizontal section of the well, are provided.

Closing door



Closing door
(builders responsibility)
The veneer plate has to be secured broad wise.
The fence has to be easy to dismantle, and
constructed and mounted according to the current
regulations.

Shaft lighting
Light approximately equally spaced.
Shaft lighting in accordance to national regulations.
Not supplied by Schindler

After subsidence of building HSK min and
HS min may not become smaller

Shaft lighting, stop switch and socket outlet has to
be placed at the lowest floor.
Not supplied by Schindler except stop switch

If accessible spaces do exist below the well,
the base of the pit shall be designed for an
imposed load of at least 5 000 N/m², and
the counterweight or the balancing weight
shall be equipped with safety gear.

Voltage Levelling

A voltage levelling point needs to be made in the shaft pit. All guide rails
must have a physical (metallic) connection with this voltage levelling point,
installed by the electrician of the construction site, (Lightning protection)
Cross section of cable 25 mm² according local codes.

Inlay Parts:

Description	Description Type	Length	Quantity
Ceiling f	Load hooks min. 30 kN SWL		1
Ceiling g	Load hooks min. 20 kN SWL		2
Ceiling h	Load hooks min. 20 kN		2

SWL/WLL = Hitch point work load limit
- All inlay parts named with SWL/WLL has to be tested with 2xSWL/WLL
- For all inlay parts named with SWL/WLL builder must calculated the ceiling for 4xSWL/WLL
All inlay parts have to be labeled at the lifting point!

Sound Insulation

The well construction must be adequate to comply with
current noise requirements and relevant regulations
for adjacent rooms.

Other technical data: look up "Builders responsibilities"			
Guide shoe forces (max. dynamic)		Loads (N)	
Car		Ceiling = F42, F43	
FF1 = 2978 N		F1 = F9 61435 F15 = F41 =	
FF2 = 3321 N		F2 = F10 45263 F21 = F42 3915	
Counterweight		F3 = F11 70141 F22 = F43 3915	
FF1 = 1939 N		F4 = F12 70141 F23 = F44 =	
FF2 = 207 N		F7 = F13 28434 F24 = F45 =	
		F8 = F14 28434 F30 = F46 =	
Load F11 & F12 only occur in case of operation of the safety gear. Loads F9 & F10 in case either car or counterweight lands on the buffers.			
Revision/Modification		Modified by/Reviewed by/Date	
00 Automatic Generation with SAP data CP 297 (-----)			
MAIN DATA :			
Load (kg) 1650			
Passenger 22			
Travel Height (m) 7.82			
Speed (m/s) 1.00			
Stops 3			
Entrances 1			
Control KS			
Building tolerance (mm) +25/-25			
Weight of Car GK (kg) 1482			
Weight of Car during installation (kg) GK 1024			
Weight of Cwt GG (kg) 2307			
GKU (kg) 3133			
Local regulation code EN81-20/50			
ELECTRICAL DATA :			
Main power supply type TN_S			
Nominal Voltage (V) 400			
Power supply for light (V) 230			
Main frequency (Hz) 50 +/- 5%			
Type and size of main switch in control cabinet			
Max. connectable cross section 25mm ²			
Total heat generation POW 1.76			
Nom.current of installation total INNT 3(A)			
Starting nominal current total INAT 1.76			
consumption of recuperated energy required!			
Power at converter in generator operation:			
PC1AG (acceleration) (W) 5272			
PC1EG (full load) (W) 5070			
Building Address -			
Client OFFER Slovenia - - Ljubljana			
Further inquiries concerning this plan on			
Tel:			
Drawn			
Released			
Comm. No. 0301845229			
Plan No. 00			

SHEMA DVIGALA - M 1:50

APRIL 2020 / SH-9

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

PROJEKCIJSKI INŽENIR/ARHITEKT:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VISTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

SOIZOVLASTNIK:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VOĐA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VISTA PROJEKATNE DOKUMENTACIJE / ST. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020


KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670




50




Answer




Entrance: 1




Entrance 1



Entrances : -1 0




1:50



1.50



Refuge Space
500x700x1000
Foldable balustrade



Shaft lighting switch
position acc. to
EN81-20 §5.2.1.5.1 d

1  Laying

 Schindler		Further inquiries concerning this plan on	
-----		Tel:	
Contact:		Drawn	Page
		Released	2/2
		Comm. No. 0301845229	
		Plan No.	


APRIL 2020 / SH-10

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE
ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020



kanal Fj
M 1:250/100
M1.K3



IME	RJ1 - kanal Rđ1		RJ2	RJ3		PRJ4	RJ5		RJ6
STACIONAŽA	0.00	4.40	10.04	22.61	29.04	44.99	51.49		
KOTA TERENA	412.22	411.95	412.00	412.06	412.14	412.24	412.46	412.64	
KOTA IZTOKA, VTOKA	408.95 409.12	409.21 411.99	409.38 411.99	409.57 412.18	409.70 412.29	411.38 412.82	411.81 412.82	412.00 413.02	412.02 413.02
GLOBINA IZKOPA	3.38 3.21	2.85	2.78	2.71	2.69	1.02	1.12	1.13	
PADEC	2.0					2.7		2.9	
DOLŽINA	4.40	5.64	12.57	6.43	15.94	6.51			
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN200 , L=51.49 m								

VZDOLŽNI PREREZ - KANAL Fj - M 1:250/100

APRIL 2019 / K - 3

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


Sodelavec:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

Številka načrta:
17-034-058-A


Vodja projekta:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / Št. projekta / datum:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



kanal Fs
M 1:250/100
M1.K2



IME	PRJ2 - kanal FzRJ1RJ2RJ3RJ4RJ5RJ6						
STACIONAŽA	0.00	6.49	13.16	19.40	27.90	32.76	41.76
KOTA TERENA	413.71	414.20	414.40	414.45	414.50	414.55	414.65
KOTA IZTOKA, VTOKA	409.16 412.74	413.30	413.39	413.46	413.57	413.64	413.75
GLOBINA IZKOPA	4.66 1.08	1.01	1.12	1.09	1.04	1.02	1.01
PADEC	8.6	1.3					
DOLŽINA	6.49	6.68	6.24	8.50	4.86	9.00	
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN200 , L=41.76 m						

VZDOLŽNI PREREZ - KANAL Fs - M 1:250/100

APRIL 2019 / K - 2

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


Sodelavec:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


Vodja projekta:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



kanal Fz
M 1:250/100
M1.K1



IME	PRJ1 - kanal_mesan			RJ1	PRJ2			JAŠEK - SEVER		
STACIONAŽA	0.00			9.25	23.63					
KOTA TERENA	411.98		412.11	412.22	412.36	412.97	413.71	414.03	414.35	414.43
KOTA IZTOKA, VTOKA	408.53		408.76	408.95	409.16			409.32		
GLOBINA IZKOPA	3.56		3.33	3.38	4.66			5.22		
PADEC			2.1		1.4					
DOLŽINA			9.25		14.38			11.28		
CEV PROFIL DOLŽINA			PVC-U SN8 DN200 , L=34.91 m							

VZDOLŽNI PREREZ - KANAL Fz - M 1:250/100

APRIL 2019 / K - 1

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



kanal Mm
M 1:250/100
M2.K3



IME	MJ1 BC800 - kanal Ms	MJ2 BC800	MJ3 BC800
STACIONAŽA	0.00	15.99	27.98
KOTA TERENA	414.31	414.55	414.80
KOTA IZTOKA, VTOKA	413.31	413.55	413.80
GLOBINA IZKOPA	1.11	1.11	1.11
PADEC	1.5	2.1	
DOLŽINA	15.99	11.99	
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN200 , L=27.98 m		

VZDOLŽNI PREREZ - KANAL Mm - M 1:250/100

APRIL 2019 / K - 5

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


Sodelavec:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



kanal Mj
M 1:250/100
M2.K2



IME	PRJ2 - kanal M	MJ1 BC600	MJ2 BC600	MJ3 BC800	MJ4 BC800
STACIONAŽA	0.00	8.30	31.15	44.70	49.80
KOTA TERENA	412.24	412.03	412.35	412.80	412.99
KOTA IZTOKA, VTOKA	408.58 410.23	410.37 411.15	411.51	411.73	412.00
GLOBINA IZKOPA	3.77 2.11	1.77 0.98	0.95	1.18	1.09
PADEC		1.6	1.6	5.4	
DOLŽINA		8.30	22.85	13.55	5.10
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN250 , L=49.80 m				

VZDOLŽNI PREREZ - KANAL Mj - M 1:250/100

APRIL 2019 / K - 6

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE


SODELAVEC:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A


VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670



kanal Ms
M 1:250/100
M2.K1



IME	PRJ1 - kanal mesan		PRJ2	MJ3		MJ4	MJ1 BC800
STACIONAŽA	0.00	1.18	10.01	24.31	30.98	43.84	
KOTA TERENA	411.98	412.01	412.24	413.72	414.10	414.31	
KOTA IZTOKA, VTOKA	408.53	408.53	408.58	412.51	413.10	413.31	
GLOBINA IZKOPA	3.56	3.58	3.77	1.32	1.10	1.10	
PADEC		0.5		8.9		1.7	
DOLŽINA	1.18	8.83	14.31	6.66	12.86		
CEV PROFIL DOLŽINA	PVC-U SN8 DN250 , L=24.31 m			DN 250 , L=19.52 m			

VZDOLŽNI PREREZ - KANAL Ms - M 1:250/100

APRIL 2019 / K - 4

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 4,
6250 ILIRSKA BISTRICA

NAZIV OBJEKTA:
PRIZIDEK ZD ILIRSKA BISTRICA

POOBlašČeni inženir/arhitekt:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA NAČRTA:
0/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT ARHITEKTURE

Sodelavec:
NINA BRATAŠEVEC, univ.dipl.inž.arh.

ŠTEVILKA NAČRTA:
17-034-058-A

VODJA PROJEKTA:
IRMA KRAPŠ LAMPE, univ.dipl.inž.arh., A-1771

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / ŠT. PROJEKTA / DATUM:
PZI / 19 - 034-117 / APRIL 2020

KRASINVEST
inženiring, projektiranje in geodetske storitve d.o.o. Sežana
Partizanska cesta 30, 6210 SEŽANA
tel.: +386 5 731 31 80, fax: +386 5 731 31 81
info@krasinvest.si, www.krasinvest.si, IZS: 1670

