

3.4. TEHNIČNO POROČILO

Kazalo:

3.4.1.	SPLOŠNO.....	2
3.4.2.	KANALIZACIJSKA MREŽA.....	2
3.4.2.1.	KANAL K1.....	2
3.4.2.2.	SEKUNDARNI KANALI.....	2
3.4.3.	PRILOGE.....	3
3.4.3.1.	TABELARIČNI PRIKAZ TRASE KANALIZACIJE.....	3
3.4.3.2.	PROJEKTANTSKI POPIS DEL.....	5

3.4.1. SPLOŠNO

V projektu »Kanalizacija in čistilna naprava v naselju Knežak«, št. projekta 08003PZI, je prišlo do spremembe trase treh fekalnih kanalov in sicer primarnega kanala K1 ter sekundarnih kanalov K7 in K10. Posledično spremenjena poglavja prvotnega tehničnega poročila so navedena v tem tehničnem poročilu dopolnitve projekta. Sprememba ne vpliva bistveno na hidravliko ali statiko kanalizacijskega sistema, prav tako ne na uporabljen material ali izvedbo sistema.

3.4.2. KANALIZACIJSKA MREŽA

Trasa kanalizacije se spremeni pri delu primarnega kanala K1 in pri kanalih K7 in K10.

3.4.2.1. KANAL K1

V tej dopolnitvi se spremeni potek kanala K1 tako, da je sedaj dolžina kanala K1 1041,79 m. premer in material kanala ostanejo nespremenjeni, prav tako križanja s cesto oz. vodotoki ter iztok kanala v KČN.

3.4.2.2. SEKUNDARNI KANALI

V tej dopolnitvi se spremenijo trase kanalov K7 in K10. Material in velikost cevi ostane enaka, dolžina spremenjenih kanalov je 299,71 m (kanal K7) in 69,39 (kanal K10), tako da je skupna dolžine sekundarnih vodov sedaj 3.007,99 m, od tega 2.570,16 m gravitacijskih in 437,83 m tlačnih kanalov.

3.4.3. PRILOGE

3.4.3.1. TABELARIČNI PRIKAZ TRASE KANALIZACIJE

Oznaka	X	Y	Stacionaža	K.Pokrova	K.Dna	K.Vtoka
Knežak						
K1						
ČR_ČN	441.248,82	54.134,51	0,00	572,42	571,00	571,00
RJ2	441.249,41	54.132,23	2,35	572,69	571,08	571,08
RJ3	441.246,12	54.117,87	17,09	573,44	571,55	571,55
RJ4	441.275,65	54.092,10	56,29	574,28	572,06	572,06
RJ5	441.283,48	54.073,66	76,31	574,60	572,26	572,60
RJ6	441.306,54	54.047,96	110,84	574,48	572,78	572,78
RJ7	441.320,44	54.018,46	143,45	574,81	572,96	572,96
RJ8	441.332,04	53.996,02	168,71	574,78	573,14	573,14
RJ9	441.343,30	53.975,17	192,41	575,17	573,31	573,31
RJ10	441.351,11	53.963,79	206,21	575,42	573,41	573,41
RJ11	441.364,08	53.941,97	231,60	575,60	573,60	573,60
RJ12	441.375,83	53.923,61	253,40	576,78	573,76	573,76
RJ13	441.384,04	53.908,95	270,19	577,35	573,88	573,88
RJ14	441.401,35	53.878,02	305,64	578,51	574,14	574,14
RJ15	441.398,28	53.868,82	315,34	577,85	574,18	574,18
RJ16	441.397,73	53.849,53	334,63	576,91	574,27	574,27
RJ17	441.389,43	53.826,22	359,38	577,06	574,38	574,38
RJ18	441.356,43	53.773,41	421,66	576,59	574,67	574,67
RJ19	441.365,95	53.760,85	437,42	577,41	574,74	574,74
RJ20	441.346,44	53.736,76	468,42	577,68	574,89	574,89
RJ21	441.329,82	53.715,73	495,22	579,08	576,25	576,25
RJ22	441.308,78	53.719,61	516,62	579,30	576,34	576,34
RJ23	441.284,45	53.722,79	541,15	578,20	576,44	576,44
RJ24	441.239,61	53.726,57	586,15	579,19	576,62	576,62
RJ25	441.208,28	53.729,85	617,66	578,60	576,75	576,75
RJ26	441.183,03	53.738,46	644,34	579,14	577,09	577,09
RJ27	441.150,36	53.754,12	680,57	579,35	577,55	577,55
RJ28	441.105,07	53.775,19	730,52	580,33	578,18	578,18
RJ29	441.081,20	53.786,12	756,77	581,02	578,51	578,51
RJ30	441.049,78	53.800,54	791,34	581,53	578,94	579,00
PRJ31	441.011,09	53.815,92	832,98	583,01	579,41	581,01
RJ32	440.969,06	53.826,14	876,23	583,62	581,92	581,92
RJ33	440.930,27	53.835,88	916,23	585,34	583,69	583,69
RJ34	440.900,68	53.843,30	946,73	587,05	585,04	585,04
RJ35	440.863,94	53.858,64	986,55	589,58	587,58	587,58
RJ36	440.836,93	53.872,52	1.016,91	590,91	589,21	589,21
RJ37	440.815,08	53.884,41	1.041,79	591,46	590,01	590,46

Oznaka	X	Y	Stacionaža	K.Pokrova	K.Dna	K.Vtoka
K7						
ČR3	441.054,39	53.815,29	0,00	580,69	578,89	576,98
RJ1	441.026,77	53.824,63	29,16	579,54	577,12	577,12
RJ2	441.004,26	53.843,65	58,63	578,87	577,26	577,26
RJ3	440.986,73	53.860,50	82,95	578,79	577,38	577,38
RJ4	440.947,81	53.867,39	122,47	583,63	577,57	577,57
RJ5	440.926,98	53.893,83	156,13	583,15	580,26	580,26
RJ6	440.915,67	53.905,81	172,61	583,89	581,57	581,57
RJ7	440.901,91	53.913,64	188,43	584,79	581,73	581,73
RJ8	440.895,35	53.924,74	201,33	585,08	581,90	581,90
RJ9	440.869,60	53.919,08	227,69	586,57	582,26	582,26
RJ10	440.841,66	53.964,09	280,67	586,22	582,95	582,95
RJ11	440.834,50	53.981,73	299,71	585,89	583,19	583,19
K10						
RJ9	441.655,40	53.777,44	0,00	584,59	582,85	582,85
RJ1	441.654,41	53.785,91	8,53	585,21	583,44	583,44
RJ2	441.625,53	53.826,65	58,46	588,69	586,89	586,89
RJ3	441.615,85	53.831,71	69,39	589,62	588,31	588,31

3.4.3.2. PROJEKTANTSKI POPIS DEL

3.5. RISBE

- 3.5.1. SITUACIJA KANALIZACIJE – KANAL K1
- 3.5.2. SITUACIJA KANALIZACIJE – KANAL K7
- 3.5.3. SITUACIJA KANALIZACIJE – KANAL K10
- 3.5.4. VZDOLŽNI PROFIL KANALA K1
- 3.5.5. VZDOLŽNI PROFIL KANALA K7, K10